

PATVIRTINTA:

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

Pareigos, vardas, pavardė _____

2022 _____

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Sporto arenos, Ažuolyno g.9, Vilniuje, stogo dangos paprastas remontas

| Išlaidų aprašymas | Kaina, € | | | |
|--|------------------------------|------------|----------------|------------------|
| | Statybos ir montavimo darbai | Įrenginiai | Kitos išlaidos | Iš viso (su PVM) |
| III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos) | | | | |
| 1 1 Sporto arenos, Ažuolyno g.9, Vilniuje, stogo dangos paprastas remontas | | | | |
| Iš viso III | | | | |
| IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos) | | | | |
| Projektavimo darbai ir paslaugos 13,00% | | | | |
| Iš viso IV | | | | |
| VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma) | | | | |
| Statytojo (užsakovo) rezervas 10,00% | | | | |
| Iš viso VI | | | | |
| Iš viso pagal I- VI skyrius: | | | | |

Statinio projekto vadovas:

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)


Projekto dalies vadovė
Marytė Kasparavičiūtė
Kv. at. Nr. 19011

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas

SPORTO ARENOS, AŽUOLYNO G.9, VILNIUJE, STOGO DANGOS PAPRASTASIS REMONTAS

Objektas

1 SPORTO ARENOS, AŽUOLYNO G.9, VILNIUJE, STOGO DANGOS PAPRASTASIS REMONTAS

| Loka- linės sąmatos Nr. | Sąm. kodas | Lokalinės sąmatos pavadinimas | Sąmatinė kaina (€) | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | Statybos ir montavimo darbai | Įrenginiai | Viso su PVM | Viso be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 1 Paprastas remontas | | | | |
| | | Iš viso | | | | |

Projekto vadovas



Sudarė

Projekto dalies vadovė
Marytė Kasparavičiūtė
Kv. at. Nr. 19011

L o k a l i n ė s a m a t a N r.1

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Sporto arenos, Ažuolyno g.9, Vilniuje, stogo dangos paprastas remontas

Objektas: 1 Sporto arenos, Ažuolyno g.9, Vilniuje, stogo dangos paprastas remontas

Žiniaraštis: 1 Paprastas remontas

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------|----------------------|---------------|------------------|---------|
| | | | | | Darbas | Medžiago s | Mecha- nizmai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

S9-Specifiniai darbai

S10-Sezoniniai darbai

**Skyrius Ardymo, išmontavimo ir
paruošiamieji darbai**

| | | | | | |
|--|---|--|------|------|--|
| 1 | R8-53 | 0,7m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas*parapetų apskardinimų | m | 170 | |
| 2 | N12P-07154 (K1=0,5 K2=0,5 K3=0 S9=1,068 S10=1,15) | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai įlajos, PVC danga stogo*išmontavimas | vnt. | 18 | |
| 3 | R8-82 (S10=1,15) | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabrastų, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) | m2 | 1500 | |
| 4 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 1,1 | |
| 5 | R62P-6103 | Statybinio laužo nuleidimo latakų įrengimas ir išardymas | m | 20 | |
| 6 | R23-71 | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 5 | |
| 7 | R23-72 (K4=4) | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti | t | 5 | |
| Iš viso už skyrių Ardymo, išmontavimo ir paruošiamieji darbai | | | | | |

Skyrius Stogo dangos įrengimas

| | | | | | |
|---|------------|--|----------|-----|--|
| 8 | N12P-01031 | Denginių nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių, kai | m3 | 10 | |
| 9 | N12P-04082 | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, pagrindas betonas | 100 vnt. | 5,6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|--|--------|------|---|---|---|---|
| 10 | N12P-0502 2 (S9=1,068 S10=1,15) | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetinė danga, tvirtinant smeigėmis, kai dangos juostų plotis, m 1,50 | 100 m2 | 14 | | | | |
| 11 | N12P-0307 1 (S10=1,15) | Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas, drenažo ritinė danga | 100 m2 | 1,65 | | | | |
| 12 | N12P-0506 3 (S9=1,068 S10=1,15) | Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio ritinine danga, kai PVC danga | 100 m2 | 1,65 | | | | |
| Iš viso už skyrių Stogo dangos įrengimas | | | | | | | | |

Skyrius Ilajų įrengimas

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----|--|--|--|--|
| 13 | N12P-0715 2 (S9=1,068 S10=1,15) | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai ventiliaciniai kaminėliai, PVC danga stogo | vnt. | 18 | | | | |
| 14 | C1-645-30 | Dviejų dalių šild. univers. įlajos DN 70, 100, 125 | vnt. | 18 | | | | |
| 15 | N21P-0503 | Savireguliuojančių šildymo kabelių montavimas plokščių (sutapdintų) stogų latakuose ir įlajose (kabelio | 100 m | 3 | | | | |
| 16 | N21P-0508 1 | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas tvirtinant prie sienos | vnt. | 1 | | | | |
| Iš viso už skyrių Ilajų įrengimas | | | | | | | | |

Skyrius Parapetų apskardinimas

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-------|-----|--|--|--|--|
| 17 | N12P-0712 1 | Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100 m | 1,7 | | | | |
| 18 | C1-644-36 | Laikikliai | vnt. | 280 | | | | |
| 19 | N12-140-2 | Parapetų, stogelių dengimas skarda | m2 | 120 | | | | |
| 20 | C1-8-43 | Lygi skarda (cinkas), 0.50mm | kv.m | 120 | | | | |
| Iš viso už skyrių Parapetų apskardinimas | | | | | | | | |

Skyrius Garo redukavimo kaminėlių įrengimas

| | | | | | | | | |
|----|--|--|------|----|--|--|--|--|
| 21 | N12P-0715 2 (S9=1,068 S10=1,15) | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai ventiliaciniai kaminėliai, PVC danga stogo | vnt. | 41 | | | | |
|----|--|--|------|----|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------------------|--|----|-----|---|---|---|---|
| 22 | N12-49 (S9=1,136) | Denginių šilumos izoliacija mineralinės vatos plokštėmis, neklijuojant | m3 | 0,2 | | | | |
| Iš viso už skyrių Garo redukavimo kaminėlių įrengimas | | | | | | | | |

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai
Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

Sudarė:



Projekto dalies vadovė
Marytė Kasparavičiūtė
Kv. at. Nr. 19011