

UAB „ABC Farma“

K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g.53, LT-44248 Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 37 225322. Įmonės kodas:
300630945, PVM mokėtojo kodas: LT100002957217

Konkurso dalyviams

2017-06-19, Nr.SD-20170619-1

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

UAB „ABC Farma“ pirkimų komisija, vykdydama konkursą „Medikamentų sandėlio sandėliavimo įrangos (stelažų) pirkimas“ (skelbtas 2017 m. birželio 14 d. www.esinvesticijos.lt puslapyje, toliau - Konkursas), vadovaudamasi Konkurso sąlygų 5.2 punktu, tikslina techninių specifikacijų **II dalį Lentyniniai moduliniai stelažai** ir išdėsto ją taip:

Eil.Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Techniniai reikalavimai
1.	Lentyninis modulinis stelažas, 2 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 1972 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt.	4 kompl.	Visi stelažų konstrukcijos elementai pagaminti iš cinkuoto plieno Stelažo konstrukcija turi būti „bevaržtė sistema“ (sandėlio kasdieninėse operacijose bus dažnai keičiamas lentynų pastatymo aukštis) Lentynos perstatymo žingsnis ≤ 35 mm Stelažai statomi kampu turi būti jungiami be kampinio stovo, tam kad būtų vientisa lentyna. Gamintojo naudojamos medžiagos turi atitikti EN 10204 (arba lygiavertį) išduotą 3.1 kontrolės sertifikatą Rėmo apkrova 1500 kg Apkrova lentynai 1200 x 800 mm ≥ 280kg Apkrova lentynai 1200 x 600 mm ≥ 200kg Apkrova lentynai kampiniuose sujungimuose ≥ 120kg Apkrova lentynai 1500 x 600 mm ≥ 200kg Apkrova lentynai 1500 x 800 mm ≥ 170kg
2.	Lentyninis modulinis stelažas, 1 dalies, modulio ilgis 1650 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 1972 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt.	4 kompl.	
3.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	
4.	Lentyninis modulinis stelažas, 6 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	2 kompl.	
5.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 1 modulio ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis	1 kompl.	

UAB „ABC Farma“

K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g.53, LT-44248 Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 37 225322. Įmonės kodas:
300630945, PVM mokėtojo kodas: LT100002957217

	modulyje 5 vnt.		Apkrova lentynai 1650 x 800 mm ≥ 170kg Turi būti galimybė mobilių pertvarėlių pagalba lentynas padalinti į skyrelius.
6.	Lentyninis modulinis stelažas, 2 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	
7.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	
8.	Lentyninis modulinis stelažas, 6 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 2 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	
9.	Lentyninis modulinis stelažas, 10 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 6 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., moduliai po 1200 jungiami kampu be stovo,	1 kompl.	
10.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	2 kompl.	
11.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, 2 modulių ilgis po 1500 mm, 3 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo	4 kompl.	


UAB „ABC Farma“

K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g.53, LT-44248 Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 37 225322. Įmonės kodas:
300630945, PVM mokėtojo kodas: LT100002957217

	aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.		
12.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 800 mm, viso pertvarėlių 100 vnt.	2 kompl.	
13.	Lentyninis modulinis stelažas, 10 dalių, 5 modulių ilgis po 1500 mm, 5 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., moduliai po 1200 jungiami kampu be stovo, moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 600 mm, viso pertvarėlių 100 vnt.	1 kompl.	
14.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt.	1 kompl.	
15.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	

Atsižvelgiant į specifikacijos patikslinimą, koreguojama pasiūlymo forma - Konkurso sąlygų 2 priedas. Patikslinta pasiūlymo forma pridedama.

Komisijos pirmininkė



Birutė Varnienė

PASIŪLYMAS
DĖL MEDIKAMENTŲ SANDĖLIO SANDĖLIAVIMO ĮRANGOS (STELAŽŲ)

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) *konkurso* skelbime, paskelbtame *svetainėje* www.esinvesticijos.lt *nurodyti datą*.
- 2) *konkurso* sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias *prekes*:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sandėliavimo įranga (stelažai)	1	Kompl.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1¹	2	3
I.	Paletiniai moduliniai metaliniai stelažai	
1.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 13 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 190, stelažo kompl. 4	
2.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 13 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 152, stelažo kompl. 3	
3.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 12 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 127, stelažo kompl. 1	
4.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 11 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 132, stelažo kompl. 16	
5.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 4 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 60, stelažo kompl. 3	
6.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 4 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 48, stelažo kompl. 3	

¹ Lentelės 1 – 2 stulpelius užpildo pirkėjas

Eil.Nr.	<i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i>	Rodiklių reikšmės
1 ¹	2	3
7.	Viso paletinių vietų – 3779	
8.	Rėmo stovas turi būti uždaro profilio (valymo ir higienos reikalavimas)	
9.	Traversai pagaminti iš uždaro profilio, cinkuoto plieno ir nudažyti mėlyna RAL 5010 spalva (spalva priderinta prie įmonės logotipo)	
10.	Visi stelažų konstrukcijos elementai pagaminti iš cinkuoto plieno	
11.	Gamintojo naudojamos medžiagos turi atitikti EN 10204 (arba lygiavertį) išduotą 3.1 kontrolės sertifikatą	
12.	2700 mm traversų poros apkrova ≥ 3000 kg (paletės svoris ≤ 1000 kg)	
13.	1800 mm traversų poros apkrova ≥ 2000 kg (paletės svoris ≤ 1000 kg)	
14.	Rėmo apkrova ≥ 9450 kg (kuomet pirmo traversų lygio apatinė altitudė ≤ 2100 mm)	
15.	Paletinis modulinis metalinis stelažas gali būti komplektuojamas arba su 3 traversų lygiais arba su 4 traversų lygiais	
16.	Rėmo matmenys: plotis 1080 mm, aukštis 5495 mm (+5 mm)	
17.	Paletės matmenys 1200 x 800 mm	
18.	Autokrautuvų judėjimo vietose stelažų rėmai komplektuojami su amortizuojančiomis rėmų galinėmis apsaugomis	
19.	Stelažų stovai komplektuojami su plastikinėmis, amortizuojančiomis, uždedamomis ant stovo (netvirtinamos į grindis) apsaugomis. Apsaugos turi būti sertifikuotos ES. Apsaugos aukštis >580 mm.	
20.	Stelažų moduliai, kurie yra sumontuoti virš praėjimų angų ar priešgaisrinių gesinimo čiaupų, turi būti komplektuojami su pirmo palečių lygio uždengimais (darbo saugos reikalavimas).	
21.	Paletiniams stelažams reikalingas gamintojo arba jo atstovo patvirtinimas, kad siūloma suprojektuota stelažų sistema atlaikys užduotas apkrovas, esant apatiniam traversų lygiui ≤ 2100 mm aukštyje ir vienos paletės masė 1000 kg visuose lygiuose, visose vietose, bet ne	

Eil.Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1¹	2	3
	daugiau kaip 9450 kg suminės sandėliuojamų palečių masės viename stelažo modulyje	
22.	Suteikiama 24 mėn. garantija	
II.	Lentyniniai moduliniai stelažai	
1.	Lentyninis modulinis stelažas, 2 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 1972 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., stelažo kompl. 4	
2.	Lentyninis modulinis stelažas, 1 dalies, modulio ilgis 1650 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 1972 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., stelažo kompl. 4	
3.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
4.	Lentyninis modulinis stelažas, 6 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 2	
5.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 1 modulio ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
6.	Lentyninis modulinis stelažas, 2 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
7.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
8.	Lentyninis modulinis stelažas, 6 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 2 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
9.	Lentyninis modulinis stelažas, 10 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 6 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., moduliai po 1200 jungiami kampu be stovo, stelažo kompl. 1	

Eil.Nr.	<i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i>	Rodiklių reikšmės
1 ¹	2	3
10.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 2	
11.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, 2 modulių ilgis po 1500 mm, 3 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 4	
12.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 800 mm, viso pertvarėlių 100 vnt. stelažo kompl. 2	
13.	Lentyninis modulinis stelažas, 10 dalių, 5 modulių ilgis po 1500 mm, 5 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., moduliai po 1200 jungiami kampu be stovo, moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 600 mm, viso pertvarėlių 100 vnt., stelažo kompl. 1	
14.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., stelažo kompl. 1	
15.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
16.	Visi stelažų konstrukcijos elementai pagaminti iš cinkuoto plieno	
17.	Stelažo konstrukcija turi būti „bevaržtė sistema“ (sandėlio kasdieninėse operacijose bus dažnai keičiamas lentynų pastatymo aukštis)	
18.	Lentynos perstatymo žingsnis ≤ 35 mm	
19.	Stelažai statomi kampu turi būti jungiami be kampinio stovo, tam kad būtų vientisa lentyna.	
20.	Gamintojo naudojamos medžiagos turi atitikti EN 10204 (arba lygiavertį) išduotą 3.1 kontrolės sertifikatą	

Eil.Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1¹	2	3
21.	Rėmo apkrova 1500 kg	
22.	Apkrova lentynai 1200 x 800 mm \geq 280kg	
23.	Apkrova lentynai 1200 x 600 mm \geq 200kg	
24.	Apkrova lentynai kampiniuose sujungimuose \geq 120kg	
25.	Apkrova lentynai 1500 x 600 mm \geq 200kg	
26.	Apkrova lentynai 1500 x 800 mm \geq 170kg	
27.	Apkrova lentynai 1650 x 800 mm \geq 170kg	
28.	Turi būti galimybė mobilių pertvarėlių pagalba lentynas padalinti į skyrelius.	
29.	Suteikiama 24 mėn. garantija	
III.	Archyviniai moduliniai stelažai	
1.	Archyvinis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 320 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 8 vnt., stelažo kompl. 2	
2.	Archyvinis modulinis stelažas su mobilia platforma, 2 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 8 vnt., stelažo kompl. 3	
3.	Archyvinis modulinis stelažas su mobilia platforma, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 8 vnt., stelažo kompl. 3	
4.	Visi stelažų konstrukcijos elementai pagaminti iš cinkuoto plieno	
5.	Stelažo konstrukcija (išskyrus mobilią platformą) turi būti „bevaržtė sistema“ (sandėlio kasdieninėse operacijose bus dažnai keičiamas lentynų pastatymo aukštis)	
6.	Lentynos perstatymo žingsnis \leq 35 mm	
7.	Stelažai montuojami ant mobilios platformos; stelažai perstumiami naudojant mechaninę pavara.	

Eil.Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1¹	2	3
8.	Gamintojo naudojamos medžiagos turi atitikti EN 10204 (arba lygiavertį) išduotą 3.1 kontrolės sertifikatą	
9.	Rėmo apkrova 1500 kg	
10.	Apkrova lentynai 1200 x 600 mm \geq 200kg	
11.	Apkrova lentynai 1200 x 320 mm \geq 200kg	
12.	Suteikiama 24 mėn. garantija	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė